

Comunicado 2

Licitación Abreviada 104216/1.-

Referente a “Construcción de Oficina en Vialidad”, Obra 869.-

Esta Intendencia realiza las siguientes aclaraciones:

1- Espesor del vidrio fijo en fachada este.

Se encuentra detallado dentro de la planilla de aberturas AL04

Además, se deberá cotizar como opción, según Art. 2.2 “g”, todas las aberturas con vidrio común de 6mm de espesor.

2- Capacidad y ubicación de cámara séptica y pozo impermeable.

La capacidad de la cámara séptica mínimo debe cubrir un volumen de 20 m³, cada oferente presentará su propuesta del sistema. Se adjunta plano de ubicación de la misma (se adjunta plano).

3- Revestimiento de pisos, ¿está incluido el suministro del cerámico?

Si, en el rubrado del pliego figura "Suministro y colocación de pavimento cerámico interior"

4- El hormigón en la zona de oficinas, ¿lo hace vialidad o la empresa que cotice?

El contrapiso lo realiza la Dirección de Vialidad, exceptuando el Núcleo húmedo de baños.

5- Eléctrica, ¿qué puestas de eléctrica están incluidas?

En planos de eléctrica, se detallan cantidades y tipos de tomas corrientes, así como cantidad de luminarias en cada puesto de trabajo.

Cada oferente debe tener en cuenta que todas las tareas no comprendidas en la memoria técnica y planos correspondientes que formen parte de las tareas necesarias para la correcta ejecución de las mismas, deberán prorratearse e incluirse en los rubros que formen parte de la presente licitación. Será entera responsabilidad de la empresa adjudicataria. Todas las medidas serán rectificadas en obra.

SE DEBERÁ COTIZAR POR SEPARADO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO

6- ¿La escalera está incluida?

En el rubrado del pliego figura "suministro y colocación de escalera metálica" y la misma se detalla en lámina Detalles Varios DV01.

7- La alarma se define como global, ¿que incluye?

En el ítem 2.11.3 del pliego, Suministro e instalación de sistema de alarma se solicita el suministro e instalación de un sistema de alarma incluyendo panel de control sensores, sirena y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se solicita la misma se debe entregar funcionando.

Cada oferente debe tener en cuenta que todas las tareas no comprendidas en la memoria técnica y planos correspondientes que formen parte de las tareas necesarias para la correcta ejecución de las mismas, deberán prorratearse e incluirse en los rubros que formen parte de la presente licitación. Será entera responsabilidad de la empresa adjudicataria. Todas las medidas serán rectificadas en obra.

8- ¿Qué cantidad de puestas de datos son?
Se indican en plano, con ubicación incluida.


NOELLA SATURNO
ENCARGADA DE
OFICINA DE COMPRAS